PRZEKRÓJ B-B skala 1:50



UWAGI :
PO USUNIĘCIU PIASKU Z PODSZYBIA WEZWAĆ NADZÓR KONSTRUKCYJNY W CELU OCENY ZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM ARCHIWALNYM I OBECNYM

NR1 -BELKI C140,7szt, L=3,8m ZAKOTWIONE W MURZE, DOCIŚNIĘTE DO ŚCIANY SZYBU, SKOTWIONE DYBLAMI Z SZYBEM

NR2 -BELKI C140, 7szt. L=2,3m ZAKOTWIONE W MURZE, SKRĘCONE Z CEOWNIKIAMI NR1, DOCIŚNIĘTE DO ŚCIANY SZYBU, SKOTWIONE DYBLAMI Z SZYBEM

TREŚĆ RYSUNKU: PROJEKT, PRZEKRÓJ B-B	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT:PROJEKT WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO	
ADRES:ZAMOŚĆ,ul.PEOWIAKÓW nr1, ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	
INWESTOR: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP.z o.o.	skala 1:50
PROJEKTANT: mgr inż.ANDRZEJ PASZKO uprawn.budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie budownictwa lądowego nr UANB-II-7342/8/91	NR RYS. 10
DATA: 2013,04	PODPIS: