



- OZNACZENIA**
- "DP" - DRZWI P.POŻ. EI60 Z SAMOZAMYKACZEM KIER. OTWIERANIA"PRAWE", TRZY ZAWIASY, KLAMKA, ZAMEK, LEWE
 - POZOSTAŁE ELEMENTY ŚCIANKI O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI120
 - SZKLENIE SZKŁEM PRZEŻROCZYSTYM
 - WYMIAR ŚWIATŁA DRZWI 1200mm, PO OTWARCIU PRZEJŚCIE 1100mm, WYSOKOŚĆ 2020mm
 - WYMIARY PODZIAŁÓW PODANO ORIENTACYJNIE, DOPUSZCZA SIĘ DROBNE ODCHYLENIE OD ZAŁOŻEN W ZALEŻNOŚCI OD PRODUCENTA



- OZNACZENIA**
- "DP" - DRZWI P.POŻ. EI60 Z SAMOZAMYKACZEM KIER. OTWIERANIA"PRAWE", TRZY ZAWIASY, KLAMKA, ZAMEK, LEWE
 - POZOSTAŁE ELEMENTY ŚCIANKI O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI120
 - SZKLENIE SZKŁEM PRZEŻROCZYSTYM
 - WYMIAR ŚWIATŁA DRZWI 1200mm, PO OTWARCIU PRZEJŚCIE 1100mm, WYSOKOŚĆ 2020mm
 - WYMIARY PODZIAŁÓW PODANO ORIENTACYJNIE, DOPUSZCZA SIĘ DROBNE ODCHYLENIE OD ZAŁOŻEN W ZALEŻNOŚCI OD PRODUCENTA

II PIĘTRO - POZIOM +696

WIDOK ŚCIANKI ODDZIELENIA P.POŻ.

"SOP-2" SZT. 1 1:25

MONTAZ NA II PIĘTRZE KLATKI SCHODOWEJ - RYS.7
W BUDYNKU NR 3 - PULMONOLOGIA

WYKAZ OKIEN I DRZWI

1:25

I PIĘTRO - POZIOM +352

WIDOK ŚCIANKI ODDZIELENIA P.POŻ.

"SOP-1" SZT. 1 1:25

MONTAZ NA I PIĘTRZE KLATKI SCHODOWEJ - RYS.6,
W BUDYNKU NR 3 - PULMONOLOGIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ			
INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81			
Tytuł projektu	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ		
Adres	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 - dz. nr geod. 116/7		
Inwestor	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o.		PROJEKT BUDOWLANY
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1			
BRANŻA	BUDOWLANA	SKALA 1:25	DATA 12.2014
Treść	PULMONOLOGIA - BUDYNEK 3 - KL1 ŚCIANKI ODDZIELENIA P.POŻ. SOP-1, SOP-2	RYS. 6	
Funkcja	INŻ. KONSTR. Henryk Grzeszczuk	PROJIS	
PROJEKTOWAŁ	upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Łaskowski		